



Mediciones y Presupuesto

ALBAÑILERIA Y FACHADAS 32

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
06.12	m2 FABRICA DE PERFORADO ACUSTICO 24,5X12,5X10 CM EI-120 Fábrica realizada con ladrillo de hormigón perforado acústico modelo Fireproof de Bloques Barraca o similar, de dimensiones 26x11,5x11 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río en una dosificación 1:6, para revestir, incluso parte proporcional de roturas, mermas, pérdidas, replanteo, nivelación y aplomado y recibido de cercos, medido sin deducir huecos, según especificaciones de proyecto y NTE/FFB. Cumpliendo las exigencias acústicas de proyecto (>= 50dBA revestido con enfoscado o guarnecido a las dos caras)								
	PLANTA SÓTANO								
	Horizontales	1	6,05		3,25	19,66			
		1	2,25		3,25	7,31			
		1	2,15		3,25	6,99			
		1	3,40		3,25	11,05			
		1	0,65		3,25	2,11			
		1	0,40		3,25	1,30			
		1	4,05		3,25	13,16			
	Verticales	1	5,40		3,25	17,55			
		1	6,60		3,25	21,45			
		1	6,05		3,25	19,66			
		1	1,90		3,25	6,18			
		1	3,40		3,25	11,05			
	P						137,47		
	PLANTA BAJA								
	Horizontales	2	4,60		3,75	34,50			
		1	4,40		3,70	16,28			
		1	8,25		3,70	30,53			
		1	2,30		3,70	8,51			
		1	1,00		3,70	3,70			
		1	2,15		3,70	7,96			

**VISADO**

16/07/2020

Páginas: 644

20200473-105

Arquitectos

JOSE MANUEL BARRIO EGUILUZ / ALBERTO SAINZ DE AJA DEL MORAL

**COACYLE** / COLEGIO  
 OFICIAL DE ARQUITECTOS  
 DE CASTILLA Y LEÓN ESTE

DEMARCACIÓN DE BURGOS



Mediciones y Presupuesto

ALBAÑILERIA Y FACHADAS 33

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
		1	6,45		3,70	23,87			
		1	0,65		3,70	2,41			
		1	3,60		3,70	13,32			
		1	4,10		3,70	15,17			
		1	9,75		3,70	36,08			
		1	4,50		3,70	16,65			
		1	5,55		3,70	20,54			
		1	2,65		3,70	9,81			
		1	3,95		3,70	14,62			
		1	3,95		3,70	14,62			
		1	6,75		3,70	24,98			
		3	6,60		3,70	73,26			
		1	2,50		3,70	9,25			
		1	9,55		3,70	35,34			
		1	3,85		3,70	14,25			
		1	11,10		3,70	41,07			
		1	4,75		3,70	17,58			
		1	10,95		3,70	40,52			
P							524,82		
	PLANTA TIPO								
	Horizontales	5	4,55		3,20	72,80			
		5	4,35		3,20	69,60			
		140	0,60		3,20	268,80			
		15	2,10		3,20	100,80			
		5	1,25		3,20	20,00			
		5	0,95		3,20	15,20			
		5	4,10		3,20	65,60			
		5	9,90		3,20	158,40			
		5	1,85		3,20	29,60			
		5	0,65		3,20	10,40			
		5	2,30		3,20	36,80			
		5	2,90		3,20	46,40			
		5	3,45		3,20	55,20			
		5	3,75		3,20	60,00			
		5	1,00		3,20	16,00			
		5	4,50		3,20	72,00			
		10	1,25		3,20	40,00			
		70	1,35		3,20	302,40			
		70	2,40		3,20	537,60			
		5	2,40		3,20	38,40			
		5	17,90		3,20	286,40			
		5	9,35		3,20	149,60			
		5	6,90		3,20	110,40			
		5	0,75		3,20	12,00			
		5	4,45		3,20	71,20			
		5	4,95		3,20	79,20			
P							2.724,80		
	PLANTA 6								
	Horizontales	1	6,65		2,70	17,96			
		1	2,30		2,70	6,21			
		1	0,65		2,70	1,76			
		1	2,90		2,70	7,83			
		1	3,45		2,70	9,32			
		2	2,15		0,60	2,58			
		3	6,90		2,70	55,89			
		1	3,85		2,70	10,40			
		1	4,95		2,70	13,37			
		2	3,85		0,60	4,62			
P							129,94		
	Total partida 06.12						3.516,94	21,40	75.262,52

**VISADO**

16/07/2020

Páginas: 644  
 20200473-105

Arquitectos  
 JOSE MANUEL BARRIO EGUILUZ / ALBERTO SAINZ DE AJA DEL MORAL

**COACYLE** / COLEGIO  
 OFICIAL DE ARQUITECTOS  
 DE CASTILLA Y LEÓN ESTE

DEMARCACIÓN DE BURGOS